

一级建造师 建设工程经济

模拟习题班

授课教师：宋贺





▶ **1Z103000 建设工程估
价**



1Z103010 建设项目总投资

1. 下列建设投资中，属于项目动态投资的是()。

- A. 基本预备费
- B. 建筑安装工程费
- C. 价差预备费
- D. 土地使用费

【答案】 C





1Z103010 建设项目总投资

2. 不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。

- A. 直接费
- B. 土地使用费
- C. 铺底流动资金
- D. 价差预备费

【答案】 C





1Z103010 建设项目总投资

3. 施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用属于()。

- A. 措施费
- B. 企业管理费
- C. 间接费
- D. 工程建设其他费

【答案】 B





1Z103010 建设项目总投资

4. 施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的工伤保险费属于建筑安装工程费的()。

- A. 人工费
- B. 措施费
- C. 规费
- D. 企业管理费

【答案】 C





1Z103010 建设项目总投资

5. 某施工企业为施工生产提供预付担保、履约担保发生的各种费用属于()。

- A. 办公费
- B. 投标费
- C. 财务费
- D. 其他项目费

【答案】 C





1Z103010 建设项目总投资

6. 由企业支付的职工退休金属于()。
- A. 生产工人辅助工资
 - B. 人工费
 - C. 劳动保险费
 - D. 生产工人劳动保护费

【答案】 C





1Z103010 建设项目总投资

7. 根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号), 下列费用中, 应计入分部分项工程费的是()。

- A. 安全文明施工费
- B. 二次搬运费
- C. 施工机械使用费
- D. 大型机械设备进出场及安拆费

【答案】 C





1Z103010 建设项目总投资

8. 施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为()元/吨。

A. 234.28

B. 237.66

C. 239.20

D. 239.27

【答案】 D





1Z103010 建设项目总投资

9. 某施工机械预算价格为40万元，估计残值率为3%，折旧年限为10年，年工作台班数为250台班，则该机械的台班折旧费为()元。

A. 109.59

B. 155.20

C. 160.00

D. 164.80

【答案】 B





1Z103010 建设项目总投资

10. 某土建结构工程，计算出的工程费用2600万元，其中定额人工费占该项工程费的16%。措施费以该项工程费为计算基础，其中安全文明施工费费率为2%，其他措施费费率为1%，其他项目费合计200万，规费费率为10%，税率3.3%，试计算该工程的招标控制价为()万元。

A. 2816.4

B. 2919.6

C. 3015.9

D. 4138.6

【答案】C





1Z103010 建设项目总投资

11. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013), 下列费用可用暂列金额支付的是()。

- A. 业主提出设计变更增加的费用
- B. 业主提供了暂估价的材料采购费用
- C. 因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用
- D. 固定总价合同中材料价格上涨费用

【答案】 A





1Z103010 建设项目总投资

12. 按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价1050万元，银行财务费5万元，外贸手续费15万元，进口关税70万元，增值税税率16%，不考虑消费税，则该设备的抵岸价为()万元。

- A. 1260.00
- B. 1271.90
- C. 1321.90
- D. 1319.20

【答案】D





1Z103010 建设项目总投资

13. 按人民币计算，某进口设备的离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5%，则该设备的银行财务费为()万元。

A. 5.00

B. 5.25

C. 5.33

D. 5.78

【答案】 A





1Z103010 建设项目总投资

14. 某进口设备的离岸价为20万美元，到岸价为22美元，人民币与美元的汇率为8.3：1，进口关税率为7%，则该设备的进口关税为()万元人民币。

- A. 1.54
- B. 2.94
- C. 11.62
- D. 12.78

【答案】D





1Z103010 建设项目总投资

15. 某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币，国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币，则该设备的到岸价为()万元。

- A. 1090
- B. 1100
- C. 1150
- D. 1250

【答案】 B





1Z103010 建设项目总投资

16. 业主代表因工作需要施工现场搭设临时办公室所需的费用在()中开支。

- A. 工程建设其他费
- B. 企业管理费
- C. 建筑安装工程措施费
- D. 建筑安装工程材料费

【答案】 A





1Z103010 建设项目总投资

17. 业主为验证桥梁的安全性，要求承包商对模拟桥梁进行破损性试验发生的费用属于()。

- A. 业主方的研究试验费
- B. 业主方的建设单位管理费
- C. 业主方的勘察设计费
- D. 承包方的检验试验费

【答案】 A





1Z103010 建设项目总投资

18. 某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设前期1年，建设期2年，基本预备费率为10%，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%，投资两年内均衡使用，则该项目的价差预备费应为()万元。

- A. 158.7
- B. 214.91
- C. 135.56
- D. 213.91

【答案】 B

